PRZEKRÓJ A-A PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE



KOSTKA BETONOWA GR. 6cm	
MIAŁ HUTNICZY	GR. 3cm
ŻUŻEL HUTNICZY 0-31,5mm	GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	GR. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	GR. 1,3cm
BETON JAMISTY	GR. 10cm
KLINIEC ŁAMANY 4-31,5mm	GR. 5cm
TŁUCZEŃ 31,5-63mm	GR. 10cm
WARSTWA FILTRACYJNA PIASKOWA	GR. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
GRUNT RODZIMY	

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm	
MIAŁ HUTNICZY	GR. 3cm
ŻUŻEL HUTNICZY 0-31,5mm	GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	GR. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ B-B PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE



KOSTKA BETONOWA GR. 6cm	
MIAŁ HUTNICZY	GR. 3cm
ŻUŻEL HUTNICZY 0-31,5mm	GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	GR. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA	GR. 1,3cm
BETON JAMISTY	GR. 10cm
KLINIEC ŁAMANY 4-31,5mm	GR. 5cm
TŁUCZEŃ 31,5-63mm	GR. 10cm
WARSTWA FILTRACYJNA PIASKOWA	GR. 10cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ZDZISŁAW POSTÓŁ
41-800 ZABRZE, UL. CZARNIECKIEGO 23A/7

inwestor: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. KATOWICKA 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	projektował: mgr inż. Zdzisław POSTÓŁ upr. proj. nr 77/88		podpis:
zadanie: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3, UL. CHOPINA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	wykonał: mgr inż. arch. Piotr PAJĄK		podpis:
tytuł rysunku: PRZEKROJE	data wyk. projektu: GRUDZIEŃ 2008	skala: 1:25	nr rysunku: 5

*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***