

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	<b>KNR 5-06 1601-10</b>	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 20 NN na cegle 1	szt. szt.	 1.000	<b>12.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	<b>KNR 5-06 1602-01</b>	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka 1	szt. szt.	 1.000	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNR 5-06 1601-02</b>	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle - Centralka BAZ-2 1	szt. szt.	 1.000	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNR AL-01 0304-04</b>	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 11	kpl kpl	 11.000	<b>11.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
23	<b>KNR AL-01 0109-02</b>	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	 2.000	<b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	<b>KNR AL-01 0109-01</b>	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 2	szt. szt.	 2.000	<b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	<b>KNR 5-06 1614-04</b>	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach 4	szt. szt.	 4.000	<b>4.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	<b>KNR AL-01 0601-06</b>	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji) 1	szt. szt.	 1.000	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>