

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK VI - 134	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej, marsylskiej, korytkowej, holenderskiej, mnich-mniszki 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 85	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 103	m m	103.000	
				RAZEM	103.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt do 16 cm 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-02 0501-01	Założenie izolacji dachu z folii paroprzepuszczalnej Krotność = 2 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
8	KNR 2-02 0607-03	Czasowe zabezpieczenie połączenia dachowej folią (analogia) 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
9	TZKNBK VI - 05	Krycie dachów dachówką ceramiczną marsylską na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 800	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
11	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 103	m m	103.000	
				RAZEM	103.000
12	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 95	m ² m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
14	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone 8.5	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych połączeń dachowych z dachówek ceramicznych na odległość do 1 km 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 80	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
17	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
18	KNR 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły 52	szt. szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
20	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
21	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
22	KNR 5-08 0618-03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgą- lężnych 2-wylotowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
26	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 105	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
27	kalkulacja własna	Oplata za zajęcie pasa drogowego 90	rob/dni rob/dni	90.000	
				RAZEM	90.000
28	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261400-8 Pokrywanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Domu Sportu
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice ul. Wallisa 1
INWESTOR : GMINA ŚWIETOCHŁOWICE
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2012

Data zatwierdzenia