

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Dach sali gimnastycznej ZSiPP  
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice ul. Bukowego 23  
INWESTOR : GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp. obmiar = $(24,70 \cdot 13,0) + (11,30 \cdot 14,12)$ 480.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.660</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	Kalkulacja własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wglębnych  480.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.660</b>
5	Kalkulacja własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinieciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów. 480.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.660</b>
6	Kalkulacja własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom. 480.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.660</b>
7	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki  25	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe  12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>