

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 Przedszkole 11 - 1,9x2,5x7szt = 33,25m2 Przedszkole 9 - 2,4x1,95x8szt = 37,44m2 2,85x1,75x2szt = 9,98m2 Przedszkole 13 - 2,0x2,05x2szt = 8,20m2 ZSE-U - 2,75x0,95x21sz t = 54,86m2 ZSE-I - 1,25x2,53x14szt = 44,28m2 ZSS - 1,87x2,13x18szt = 71,70m2 SP 4 - 2,29x2,36x2szt = 10,81m2 ----- Razem = 270,52m2	m ²		
		270.52	m ²	270.520	
				RAZEM	270.520
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 129.48	m ²		
			m ²	129.480	
				RAZEM	129.480
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 96.8	m		
			m	96.800	
				RAZEM	96.800
4	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników PCV wew. ponad 1.5 w ścianach z cegieł 49	szt.		
			szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 129.48	m ²		
			m ²	129.480	
				RAZEM	129.480
6	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 459.14	m		
			m	459.140	
				RAZEM	459.140
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 139.14	m ²		
			m ²	139.140	
				RAZEM	139.140
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 56	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 56	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
10	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów 56	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000