

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przebudowa Budynku Na Żłobek - Świętochłowice, ul. Czojora 3 - Roboty Budowlane - Aneks</b>				
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	6
2	45214100-1	Roboty budowlane	7	11
3	45421146-9	Sufity podwieszane	12	12
4	45442100-8	Malowanie	13	14
5	45214100-1	Dzwig towarowy	15	16

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa Budynku Na Żłobek - Świętochłowice, ul. Czozora 3 - Roboty Budowlane - Aneks</b>						
<b>1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	ST-02.01	kalk. własna	Demontaż garaży blaszanych z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora	kpl		
d.1			2	kpl	2.00	
					RAZEM	2.00
2	ST-02.01	KNR 2-05 1007-01 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1			[5.48+1.78*2+2.71]*2.2	m <sup>2</sup>	25.85	
					RAZEM	25.85
3	ST-02.01	KNR 2-05 1008-01 z.o.7.	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montow. met. tradycyjną - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1			5.5*1.8	m <sup>2</sup>	9.90	
					RAZEM	9.90
4	ST-02.01	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1			<fundamenty tylnego wejścia> [5.48+1.78*2+2.71]*0.4*2.4	m <sup>3</sup>	11.28	
					RAZEM	11.28
5	ST-02.01	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość wg kalkulacji wykonawcy + koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1			poz.4	m <sup>3</sup>	11.28	
					RAZEM	11.28
6	ST-02.01	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1			2.5	t	2.50	
					RAZEM	2.50
<b>2</b>		<b>45214100-1</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
7	ST-02.01	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
d.2			[8.47+12.35+12.19+8.38+19.82+10.21+14.78+9.96+10.11]*0.24	m <sup>3</sup>	25.50	
					RAZEM	25.50
8	ST-02.01	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.2			poz.7	m <sup>3</sup>	25.50	
					RAZEM	25.50
9	ST-02.01	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2			grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	25.50	
					RAZEM	25.50
10	ST-02.11	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
d.2			[1.89+3.79+2.6+3.83+1.87*2+1.1+1.2+1.0+1.33]*2*2.05	m <sup>2</sup>	83.97	
			-[0.8*2.0*2+0.9*2.0*4+1.7*2.0]	m <sup>2</sup>	-13.80	
			[2.64+2.39+2.38+2.41+1.21+2.38]*2*2.05	m <sup>2</sup>	54.98	
			-2.0*0.9*3	m <sup>2</sup>	-5.40	
					RAZEM	119.75
11	ST-02.11	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m <sup>2</sup>		
d.2			6.39+2.88+7.16+6.79	m <sup>2</sup>	23.22	
					RAZEM	23.22
<b>3</b>		<b>45421146-9</b>	<b>Sufity podwieszane</b>			
12	ST-02.07	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.3			13.9+5.02	m <sup>2</sup>	18.92	
					RAZEM	18.92
<b>4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie</b>			
13	ST-02.12	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4			poz.12	m <sup>2</sup>	18.92	
					RAZEM	18.92

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	ST-02.12	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.92	
					RAZEM	18.92
<b>5</b>		<b>45214100-1</b>	<b>Dźwig towarowy</b>			
15 d.5	ST-02.14	KNR 7-33 0101-01	Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 100 kg i o wysokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.5	ST-02.14	KNR 7-33 0108-01	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych 100 kg do 4 przystanków 1	kpl. kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00