

# TABELA OBLICZENIOWA ROBÓT ZIEMNYCH.

Budowa parkingu przy ul. Jodłowej w Świętochłowicach.

Lp.	Przekrój	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		Średnia powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		Odległości [m]	Objętości [m <sup>3</sup> ]		Zużycie na miejscu [m <sup>3</sup> ]	Nadmiar i niedobór objętości [m <sup>3</sup> ]	
		Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp		Wykop	Nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0.0+03.30	6,40	0,00	5,28	1,29	5,00	26,4	6,5	6,5	19,9	-
2.	0.0+08.30	4,16	2,58	4,33	3,45	4,00	17,0	13,8	13,8	3,5	-
3.	0.0+12.30	4,51	4,31	4,04	4,20	7,90	31,9	33,2	31,9	-	1,3
4.	0.0+20.20	3,57	4,00	6,40	2,46	11,70	74,9	28,8	28,8	46,1	-
5.	0.0+31.90	2,78	0,92	1,49	1,64	13,00	19,4	21,3	19,4	-	1,9
6.	0.0+44.90	0,20	2,36	0,20	2,36	1,00	0,2	2,4	0,2	-	2,2
7.	0.0+45.90	0,20	2,36	0,10	1,18	1,00	0,1	1,2	0,1	-	1,1
8.	0.0+46.90	0,00	0,00								
						Σ	170,2	107,2	100,7	69,5	6,5
						-	48,2	0,0	0,0	48,2	0,0
9.	Ziemia urodzajna z trawą: 804,00 x 0,06 = 48,24 m3				Roboty ziemne do wykonania:						
							122,0	107,2	100,7	21,3	6,5

Chorzów maj 2011r