
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Krycie dachu metodą natrysku pianką PUR gr. 3cm na dachu w Przedszkolu nr 7
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice ul. Chrobrego 10
INWESTOR : GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp. 598	m ² m ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
2	Kalkulacja własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wstępnych 598	m ² m ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
3	Kalkulacja własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinieciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów. 26x12 = 312m ² 10x 3 = 30m ² 38x 6 = 228m ² 7x 4 = 28m ² Razem = 598m ² 598	m ² m ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
4	Kalkulacja własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom. 598	m ² m ²	 598.000	
				RAZEM	598.000
5	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000