
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Krycie dachu metodą natrysku pianką PUR gr. 3cm na dachach ZSO 2
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice ul. Sudecka 5
INWESTOR : GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp. 2685.6	m ² m ²	 2685.600	 2685.600
				RAZEM	2685.600
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 252.4	m ² m ²	 252.400	 252.400
				RAZEM	252.400
3	Kalkulacja własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wglębnych 2685.6	m ² m ²	 2685.600	 2685.600
				RAZEM	2685.600
4	Kalkulacja własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinieciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów. Seg A 40x19 =760m2 C 25x19 =475m2 D 22x19 =418m2 E 25x12 =300m2 F 25x 9 =225m2 G 22x 8 =176m2 I 19x6,5 =123,5m2 K 19,5x6,5=126,8m2 H 12,5x6,5= 81,3m2 Razem = 2685,6 m2 2685.6	m ² m ²	 2685.600	 2685.600
				RAZEM	2685.600
5	Kalkulacja własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom. 2685.6	m ² m ²	 2685.600	 2685.600
				RAZEM	2685.600
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 252.4	m ² m ²	 252.400	 252.400
				RAZEM	252.400