
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Dach w Przedszkolu nr 13 w Świętochłowicach
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice, ul. Sudecka 1
INWESTOR : GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 18.01.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja oblodzeniowa			
1	KNNR 5 d.1 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0213-06	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - opaska mocowana na zatrask	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 d.1 0213-01	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 d.1 0213-01	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - łańcuch do rur spustowych (analogia)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 d.1 0213-06	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - poprzeczki stalowe do łańcuchów (analogia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5-06 d.1 1612-05	Instalowanie czujek temperatury nadmiernych różnic w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable elektroenergetyczne YKY 5x4	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNNR 5 d.1 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kable sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi YKSY 3x2,5	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 d.1 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel sygnalizacyjny z YKSY 4x1	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.1 1201-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.1 1201-03	Montaż uchwytów przewodów grzewczych na łańcuchach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Dach nad korytarzen			
13	Kalkulacja d.2 własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i pdklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp.	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
14	Kalkulacja d.2 własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wglębnych	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
15	Kalkulacja d.2 własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinieciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów.	m ²		
		25 x 3 = 75 m ²	m ²	75.000	
		75			
				RAZEM	75.000
16	Kalkulacja d.2 własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom.	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000