

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Krycie dachu metodą natrysku pianką PUR gr. 3cm na dachach ZSO 2  
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice ul. Sudecka 5  
INWESTOR : GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE  
ADRES INWESTORA : Świętochłowice ul. Katowicka 54  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i pdklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp. 2685.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2685.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2685.600</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 252.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.400</b>
3	Kalkulacja własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wglębnych 2685.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2685.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2685.600</b>
4	Kalkulacja własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinie-ciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów. Seg A 40x19 =760m2 C 25x19 =475m2 D 22x19 =418m2 E 25x12 =300m2 F 25x 9 =225m2 G 22x 8 =176m2 I 19x6,5 =123,5m2 K 19,5x6,5=126,8m2 H 12,5x6,5= 81,3m2 ..... Razem = 2685,6 m2 2685.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2685.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2685.600</b>
5	Kalkulacja własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posyp-ką fylitową przeciw ptakom. 2685.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2685.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2685.600</b>
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 252.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.400</b>