

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę (D-05.03.01 Frezowanie) docelowo 5 cm Krotność = 1.25 4767.5	m ² m ²	 4767.500	
				RAZEM	4767.500
2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczety 1 km Krotność = 3 238.38	m ³ m ³	 238.380	
				RAZEM	238.380
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (D 04.03.17) 4767.5	m ² m ²	 4767.500	
				RAZEM	4767.500
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (D 04.03.17) 4767.5	m ² m ²	 4767.500	
				RAZEM	4767.500
5	kalk. własna	Ułożenie taśmy spoinującej (D-05.03.17) 1560	m ² m ²	 1560.000	
				RAZEM	1560.000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - docelowo 5cm (D-05.03.05a Warstwa ścieralna). Krotność = 1.25 4767.5	m ² m ²	 4767.500	
				RAZEM	4767.500