

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegająca na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przełożenie kabli antenowych, itp.	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	kalk. własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń węgłbnych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	kalk. własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3 cm na powierzchnię dachu wraz z wywinięciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	kalk. własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000