

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Segment V			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.17	m ² m ²	 11.170	
				RAZEM	11.170
2	Kalkulacja d.1 własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegającej na ich rozcięciu i pdklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przyklejenie kabli antenowych itp. 165.10	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
3	Kalkulacja d.1 własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń wglębnych 165.1	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
4	Kalkulacja d.1 własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3cm na powierzchnię dachu wraz z wywinie-ciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów. 165.1	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
5	Kalkulacja d.1 własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posyp-ką fylitową przeciw ptakom. 165.10	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
6	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 11.17	m ² m ²	 11.170	
				RAZEM	11.170
7	analiza indy- d.1 widualna	Montaż wpustów dachowych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000