

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegająca na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przełożenie kabli antenowych, itp. 721.98+142	m ² m ²	 863.980	
				RAZEM	863.980
2	kalk. własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń węglnych 863.98	m ² m ²	 863.980	
				RAZEM	863.980
3	kalk. własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3 cm na powierzchnię dachu wraz z wywinięciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów 863.98	m ² m ²	 863.980	
				RAZEM	863.980
4	kalk. własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom 863.98	m ² m ²	 863.980	
				RAZEM	863.980
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 94.382	m ² m ²	 94.382	
				RAZEM	94.382
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 74.04	m m	 74.040	
				RAZEM	74.040