

ZPU.271.31.2015.....⁶⁰2016

Świętochłowice 21.01.2016 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1. Informujemy, że podane parametry nawierzchni: „odporność na zmienne cykle i mrozoodporność” w wymaganiach są podane z błędnym znakiem równości. Powinno być mniejsze bądź równe a jest odwrotnie. Prosimy o poprawienie omyłki.

Odpowiedź

W dokumentacji technicznej błędnie podano dane dotyczące wymogów dla parametrów nawierzchni w odnośniku „odporność na działanie zmiennych cykli”

Należy przyjąć:

- „Hydrotechnicznych - przyrost masy $\leq 0,70\%$ ”
- „Mrozoodporność - przyrost masy $\leq 0,80\%$ ”

Pytanie 2. W opisie do projektu wykonawczego, na stronie nr 8 określono minimalne parametry techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Chcielibyśmy poinformować, iż parametr „Mrozoodporność” oraz „Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych” ma źle określony przedział wartości a dokładniej chodzi o znak: „ $\geq$ ”. W obu przypadkach gdy parametry są niższe tym nawierzchnia posiada lepszą odporność na ww. warunki. Z tego względu Zamawiający nie może wymagać aby Wykonawcy proponowali gorsze nawierzchnie niż podane w dokumentacji. W związku w powyższym wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie dot. parametrów wymaganej nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pytania nr 1

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że siłownia na wolnym powietrzu, stoły betonowe do ping-ponga oraz boisko do koszykówki i bieżnia nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót, ponieważ zamówienie dotyczy jedynie I etapu robót objętych dokumentacją projektową.

Pytanie 4. Na terenie lokalizacji obiektu sportowego występują drzewa i krzewy kolidujące z projektowanym obiektem sportowym. Drzewa i krzewy nie przekraczają wieku 10 lat, przed przystąpieniem do właściwych robót należy poddać przesadzeniu. Prace prowadzić poza okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach(np.: bielika – od stycznia do lipca, wróbla – od lutego/ marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia) i może ulegać on nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych. Prosimy o podanie terminów kiedy należy prowadzić prace, związane z przesadzeniem drzewa pkt. przedmiaru 1.1.23 oraz wskazanie, które drzewa to dotyczy.

Odpowiedź

Na przeznaczonych do przesadzenia drzewach i krzewach nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Prace wykonać w terminie wykonania robót. Do przesadzenia są drzewa kolidujące z planowanymi robotami.

Pytanie 5. W związku z zapisem „ kolor nawierzchni uzgodnić z Inwestorem. Projektuje się boisko wielofunkcyjne.... z poliuretanu w kolorach zgodnych z rysunkami szczegółowymi, mieszczące w swym obrysie boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej), dwa boiska do siatkówki. Boiska wydzielone liniami szerokości 5cm. Kolory boiska oraz linii do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem” prosimy rysunek szczegółowy z kolorystyką nawierzchni w celu prawidłowej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający załącza rysunek z kolorystyką boisk, stanowiący załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 6. Proszę o sprecyzowanie typu nawierzchni PU, zgodnie z projektem nawierzchnia PU jest następująca:

- ET 30mm
- SBR 7 mm
- EPDM 7mm

Proszę o podanie koloru nawierzchni PU

Odpowiedź

Dostawę i montaż nawierzchni poliuretanowej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, należy wykonać pełen montaż wraz z malowaniem linii. Technologia typu EPDM powinna być wykonana dwuwarstwowo, na podbudowie elastycznej typ ET o gr. 30mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Warstwy powinny być przepuszczalne dla wody. Rozwiązania szczegółowe określa Projekt Wykonawczy w pkt. 4.5.2. Zamawiający załącza rysunek z kolorystyką boisk.

Pytanie 7. Przedmiar robót poz. 1.1.23 zawiera przesadzanie drzew zgodnie z opisem technicznym – wiek nie przekraczający 10 lat –1kpl. Prosimy o podanie ilości drzew do przesadzenia i oraz średnicę tych drzew.

Odpowiedź

Do przesadzenia: tuje szt. 31 o średnicy 15cm-25cm, świerki pospolite szt. 9 o średnicy około 15cm.

Pytanie 8. Wg opisu technicznego teren przeznaczony na siłownię na wolnym powietrzu wykonać z trawy z rolki. Gdzie w przedmiarze robót występuje ta pozycja i jak jest ilość przedmiarowa?

Odpowiedź

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót, ponieważ zamówienie dotyczy jedynie I etapu robót objętych dokumentacją projektową.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że dział przedmiaru nr.1 Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, 1.5 Piłkochwyty, 1.8 Ogrodzenie, odpowiada rzeczywistemu zakresowi robót, które należy wykonać w ramach zadania. W przypadku większych ilości przedmiarowych rozliczenie za różnicę będzie w ramach wykonania robót dodatkowych.

Odpowiedź

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Zakres robót niezbędnych do wykonania określają ww. dokumenty łącznie. Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, a sposób rozliczenia z wykonawcą opisany jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

Pytanie 10. Poz. 1.4.3 Analogia – ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków stojaków i bramek, bramki stalowo-drewniane, jest 8szt. winno być 2kpl. Prosimy korektę.

Odpowiedź

Przedmiar w poz. 1.4.3 jest: 8szt. winno być 2kpl.

Pytanie 11. Dział 1.4 Wyposażenie w sprzęt sportowy nie jest zgodny z zakresem zamówienia; zgodnie z opisem techn. winien obejmować słupki do siatkówki wraz z osprzętem – 2kpl, bramki do piłki ręcznej 2kpl. Prosimy o korektę.

Odpowiedź

Dział 1.4. opisany prawidłowo – wszystkie boiska wykonywane w pierwszym etapie wyposażać w komplet sprzętu sportowego zgodnie z opisem i dokumentacją techniczną.

Pytanie 12. Zaniżona ilość przedmiarowa w poz. nr 1.3.7.: grubość warstwy winna wynosić 30cm; Prosimy o korektę.

Odpowiedź

Poz. 1.3.7 przedmiaru podaje prawidłową grubość warstwy. Wykonać 15cm warstwy odsączającej zgodnie z rysunkami przekrojów przez warstwy (błąd w opisie technicznym).

Pytanie 13. Zaniżona ilość przedmiarowa w poz. nr 1.6.1 – 1.6.2 – 1.6.3: długość obrzeży dla ciągów komunikacyjnych wynosi 193,5mb. Prosimy o korektę.

Odpowiedź

Poz. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 obejmują wykonanie wyłącznie chodników, bez wykonywania placu dla stołów do ping-ponga.

Korekta:

Poz. 1.6.1 jest 161,00m winno być 195,00m

Poz. 1.6.2 jest 6,440 m³ winno być 7,800 m³

Poz. 1.6.3 jest 161,00m winno być 195,00m

Pytanie 14. Pozycja 1.2.12; jest 58mb, winno być 20 mb.

Odpowiedź

Korekta poz. 1.2.12 jest 58,00 m winno być 15,00m.

Pytanie 15. Wnosimy o dodanie pozycji związanej z rurą zbierającą fi 160mm dla sączków fi 80mm.

Odpowiedź

Wprowadza się dodatkową pozycję przedmiarową 1.2.12.1 - Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, fi 160mm – długość 16m.

Pytanie 16. W Projekcie Wykonawczym pkt. 4.5.2 na str. 7 podano parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej w tym między innymi:

- odporność na działanie zmiennych cykli:

hydrotechnicznych: przyrost masy $\geq 0,7\%$;

Mrozoodporność: przyrost masy $\geq 0,8\%$;

Prosimy o informację czy nie doszło tutaj do pomyłki, ponieważ powyższe parametry „im większe tym gorsze”, dla tego poprawnie powinno być:

hydrotechnicznych: przyrost masy $\leq 0,7\%$;

Mrozoodporność: przyrost masy $\leq 0,8\%$;

Odpowiedź

Patrz odpowiedź do pytania nr 1

Pytanie 17. W Projekcie Architektoniczno-Budowlanym pkt.5 str.15 podano jako wyposażenie w sprzęt sportowy między innymi: 2 komplety do gry w ping ponga, wyposażenie siłowni zewnętrznej (12 stanowisk do ćwiczeń). Przedmiar robót nie obejmuje tegoż wyposażenia. Prosimy o informację czy powyższe wyposażenie należy ująć w ofercie.

Odpowiedź

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót, ponieważ zamówienie dotyczy jedynie I etapu robót objętych dokumentacją projektową.

Pytanie 18. Zamawiający wymaga wśród dokumentów dotyczących trawy różnych dokumentów w dwóch różnych dokumentacjach i tak:

w STWIOR:

Oferowana nawierzchnia musi posiadać następujące dokumenty:

– Deklaracja Zgodności potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia parametry techniczne i przeznaczona jest dla boisk sportowych,

– Atest wydany przez instytucje uprawnione do badania i certyfikowania wyrobów (badanie specjalistycznego laboratorium typu Labosport, Isa Sport itp.),

– Certyfikat ITF potwierdzający klasyfikację szybkości nawierzchni w klasie średnio-wolnej (medium-slow) odpowiedniej do amatorskiego uprawiania tenisa ziemnego

– Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny

– Autoryzacja producenta nawierzchni ze wskazaniem danej inwestycji. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieni i musi potwierdzać udzieloną gwarancję na nawierzchnię syntetyczną.

Natomiast w Projekcie Wykonawczym:

Oferowane nawierzchnie muszą posiadać następujące dokumenty:

- Deklaracja Zgodności potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia parametry techniczne i przeznaczona jest dla boisk sportowych,
- Atest wydany przez instytucje uprawnione do badania i certyfikowania wyrobów (badanie specjalistycznego laboratorium typu Labosport, Isa Sport itp.),
- Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny
- Autoryzacja producenta nawierzchni ze wskazaniem danej inwestycji. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieni i musi potwierdzać udzieloną gwarancję na nawierzchnię syntetyczną.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem zamówienia ze sztucznej trawy jest boisko do mini piłki nożnej prosimy o odstąpienie wymogu certyfikatu ITF i potwierdzenie wymaganych dokumentów dla tej nawierzchni wg. projektu wykonawczego.

Nadmieniamy że certyfikat ITF przyznawany jest nawierzchniom zainstalowanym na dużych obiektach tenisowych podczas imprez międzynarodowych. Nie dotyczy on zaś boisk wielofunkcyjnych. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie wymogu certyfikatu ITF.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od konieczności przedłożenia przez Wykonawcę Certyfikatu ITF – prawidłowy opis zawarty w Projekcie Wykonawczym.

Przewodniczący komisji przetargowej
Michał Palusiński

