

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 7
ADRES INWESTYCJI : ul. Chrobrego 6, 41-605 Świętochłowice
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Lange
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa nowego ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Chrobrego 6 w Świętochłowicach					
1		Demontaż ogrodzenia istniejącego			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0818-05	226.50	m	226.50	
				RAZEM	226.50
2	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-03	2*4	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 2-25	Furtka z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1	0312-03	2*1	m ²	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01	poz.1*23/1000	t	5.21	
				RAZEM	5.21
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km	t	5.21	
		poz.4		RAZEM	5.21
6	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka betonowej podmurówki ogrodzenia wraz z częścią zagłębioną p.p.t.	m		
d.1	0107-01	poz.1	m	226.50	
	analogia			RAZEM	226.50
7	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	poz.1*0.55*0.3	m ³	37.37	
				RAZEM	37.37
8	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 4	m ³	37.37	
		poz.7		RAZEM	37.37
9		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.7	m ³	37.37	
				RAZEM	37.37
10	TZKNBK II -	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II - zasypanie wykopu ziemią po rozbiórce fundamentów betonowych (wraz z kosztem zakupu i dowozu ziemi)	m ³		
d.1	167	0.5*0.3*poz.1	m ³	33.98	
	analogia			RAZEM	33.98
2		Montaż ogrodzenia			
11	KNR 2-25	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej ogrodzenia panelowego przetłaczanego 3D - wysokość bramy zgodna z wysokością ogrodzenia 1,70-1,80 m, wypełnienie panel (elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo - kolor RAL 7016, druty pionowe i poziome paneli fi 5 mm, wielkość oczka typowego 50x200 mm, liczba przetłoczeń panelu - 3)	m ²		
d.2	0312-01	1.75*4	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
12	KNR 2-25	Dostawa i montaż furtki ogrodzenia panelowego przetłaczanego 3D - wysokość furtki zgodna z wysokością ogrodzenia 1,70-1,80 m, wypełnienie panel (elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo - kolor RAL 7016, druty pionowe i poziome paneli fi 5 mm, wielkość oczka typowego 50x200 mm, liczba przetłoczeń panelu - 3)	m ²		
d.2	0312-01	1.75*1	m ²	1.75	
	analogia			RAZEM	1.75
13		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego 3D wraz z prefabrykowaną podmurówką betonową wys. 20 cm - łączna wysokość ogrodzenia 1,70-1,80 m (elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo - kolor RAL 7016, druty pionowe i poziome paneli fi 5 mm, wielkość oczka typowego 50x200 mm, liczba przetłoczeń panelu - 3)	m		
d.2	kalk. własna	226.50	m	226.50	
				RAZEM	226.50
3		Odtworzenie nawierzchni			
14		Odtworzenie nawierzchni utwardzonych po montażu bramy oraz furtki	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-04	poz.13*1	m ²	226.50	
				RAZEM	226.50