


KOSTKA BETONOWA (szara)	GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	GR. 4cm
PODBUDOWA TŁUCZNIOWA	GR. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	GR. 10cm
GRUNT RODZIMY	

BETON B-20 ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM	GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA	GR. 10cm
GRUNT RODZIMY	

PORECZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RURY Ø50 NA WYSOKOŚCI 75cm I 90cm
OD PŁASZCZYZNY RUCHU (OBUSTRONNIE)
W ROZSTAWIE 1,0-1,1m

KOSTKA BETONOWA (szara)	GR. 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	GR. 4cm
PODBUDOWA TŁUCZNIOWA	GR. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA PIASKOWA	GR. 10cm
GRUNT RODZIMY	



ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ZDZISŁAW POSTÓŁ			
41-800 ZABRZE, UL. CZARNIECKIEGO 23A/7			
Investor:	GMINA ŚWIETOCHŁOWICE UL. KATOWICKA 54 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE	projektował:	mgr inż. Zdzisław POSTÓŁ upr. proj. nr 77/98
zadanie:	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOJSKO ORLIK 2012" PRZY SP NR 17 UL. ARMIŁ LUDOWEJ W ŚWIETOCHŁOWICACH	projektował:	mgr inż. arch. Piotr PAJĄK upr. proj. nr SW - 71/2010
tytuł rysunku:	POOCHYLENIA PRZY BUDYNKU - RZUT I PRZEKRÓJ	data wyk. projektu:	MARZEC 2011
*** PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ***		skala:	1:50
		nr rysunku:	18