

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń w Przedszkola Miejskiego nr 3 na potrzeby Klubu Dziecięcego nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. Harcerska 6 41-600 Świętochłowice
INWESTOR : Urząd Miejski w Świętochłowicach
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 54

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe i demontaż				
1	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spілśnionych -	m ²		
d.1	0426-04	rozebranie ścianek kabin WC - analogia	m ²	3.000	
		3.00		RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.70+10.70+3.30+14.60+7.80+2.20+1.10+2.40+66.40	m ²	113.200	
				RAZEM	113.200
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - analogia	m ²		
d.1	0819-15	11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	7.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
7	TZKNBK V -	Rozebranie podsufitki z płyt pilśniowych lub sklejki lub płyt wiórowo-cementowych	m ²		
d.1	238	113.2+11.9	m ²	125.100	
				RAZEM	125.100
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
9	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -	m ³		
d.1	0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5.608	
		113.2*0.01+11.9*0.25+125.1*0.012		RAZEM	5.608
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-18	gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km - analogia	m ³	5.608	
	0108-20	5.608		RAZEM	5.608
11	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu i śmieci	m ³		
d.1		5.608	m ³	5.608	
				RAZEM	5.608
12	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wyplýwowego) z zakorkowaniem podejścia o śr.	szt.		
d.1	0131-01	15-20 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14	KNR 4-02	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych	szt.		
d.1	1134-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 Roboty remontowo-budowlane wykończeniowe i instalacyjne					
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	125.10	m ²	125.100	
				RAZEM	125.100
21	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	125.10	m ²	125.100	
				RAZEM	125.100
23	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1119-10	10.70+4.70+3.30+2.20+11.90	m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
24	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
d.2	202 1123-04	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
25	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - Wykładzina z PVC obiektowa trudnozapalna	m ²		
d.2	1112-05	14.60+7.80+1.10+2.40+66.40	m ²	92.300	
				RAZEM	92.300
26	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	92.30	m ²	92.300	
				RAZEM	92.300
27	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.2	1113-07	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
28	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu - płyty kartonowo-gipsowe ognioochronne gr. 12mm	m ²		
d.2	202 2028-01	125.10	m ²	125.100	
				RAZEM	125.100
29	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - płyty kartonowo-gipsowe ognioochronne gr. 12mm	m ²		
d.2	202 2023-03	[1.94*2+5.83+2.51+1.74]*2.50-0.90*2.00*4	m ²	27.700	
				RAZEM	27.700
30	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - izolacje akustyczne w ściankach działowych - analogia	m ²		
d.2	0613-03	27.70	m ²	27.700	
				RAZEM	27.700
31	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowy pionów i poziomów kanalizacji, likwidacja otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	202 2027-03	7.80	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
32	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - powiększenie szerokości otworów drzwiowych	m		
d.2	0405-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.2	1016-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02	0.90*2.00*10	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	0829-06	[2.92*2+3.45*2+0.97*2+1.74*2+1.50]*2.05-0.90*2.00*3-0.57*0.87*2	m ²	33.911	
				RAZEM	33.911
36	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
d.2	1204-08	244	m ²	244.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	244.000
37 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		244	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
38 d.2	KNR 2-02 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubości 1.5-3.0 mm - ułożenie tynków mineralnych żywicznych mozaikowych na ścianach wiatrołapu, szatni - lamperia wysokości 1,60	m ²		
		29.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.600
39 d.2	KNR-W 2-02 1029-02	Obudowy grzejników kompletne	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.2	kalk. własna	Koszt robót wraz z materiałami związanymi z przebudową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.2	kalk. własna	Koszt robót wraz z materiałami związanymi z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.2	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50 d.2	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - oprawy rastrowe	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
3 Podjazd dla wózków dziecięcych					
51 d.3	kalk. własna	Całkowity koszt wykonania podjazdu dla wózków dziecięcych - rozebranie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych, korytowanie, wykonanie podbudowy i wyprofilowanie podjazdu i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm, wykonanie ław oporowych i montaż barier metalowych i wycieraczki. Powierzchnia podjazdu 10,85m ² .	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30					
52 d.4	KNR 2-02 1203-02	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 np. GERDA wyposażenie standardowe, w kolorach: białe, dąb, 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800