

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 61.7	m m	61.700	
				RAZEM	61.700
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2404.2	m ² m ²	2404.200	
				RAZEM	2404.200
3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3 9.62	m ³ m ³	9.620	
				RAZEM	9.620
4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ - 28 szt 0.28	m ³ m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
6	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ - 24 szt 0.48	m ³ m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
7	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) 721.26	m ² m ²	721.260	
				RAZEM	721.260
8	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2404.2	m ² m ²	2404.200	
				RAZEM	2404.200
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2404.2	m ² m ²	2404.200	
				RAZEM	2404.200
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2404.2	m ² m ²	2404.200	
				RAZEM	2404.200
11	KNNR 6 1201-05	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 31.56	m ² m ²	31.560	
				RAZEM	31.560