


przekrój A-A

Strop w poziomie +11,20 (PROJEKTOWANY)
strop żelbetowy
- parkiet 22mm
- podłoga pływająca (wylewka+styropian)
- żelbet 15 cm (beton architektoniczny)

Strop w poziomie +7,70 (PROJEKTOWANY)
strop żelbetowy
- parkiet 22mm
- podłoga pływająca 10cm (wylewka+styropian)
- żelbet 15 cm
- tynk cem.-wap.

Strop w poziomie +3,82
strop typu Kleina
- płytki ceram.gres / parkiet
- szlichta cementowa gr.3-5cm
- żużłobeton gr.12cm
- belki stal. 2T280 co 130-150cm
pomiędzy pustaki ceram. gr.10cm ze
zbrojeniem w spoinach
- tynk cem.-wap.

Strop w poziomie ±0,00
strop odcinkowy
- płytki ceram.gres
- wylewka samopoziomująca
- wylewka z zapr.wap.lub wap.-cem.
gr.5cm
- żużel z gruzem ceglanym <10cm
- żużłobeton gr.12cm
- belki stal. 2T160 co 130-150cm
pomiędzy pustaki ceram. gr.10cm ze
zbrojeniem w spoinach
- tynk cem.-wap.



[pa-p] pracownia architektoniczna bogusław pilch ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice tel.& fax: 032 205 09 07 e-mail: pracownia@pa-p.pl WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	INWESTOR:	Urząd Miasta Świętochłowice 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54	DATA 07.2012
	OBIEKT:	Budynek byłej Komendy Policji przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach, działka nr 2767/153	BRANŻA ARCH.
	TEMAT:	Koncepcja remontu i przebudowy budynku na siedzibę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach	SKALA 1:100
	RYSUNEK:	Przekrój A-A - projekt budowlany budynku	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Bogusław PILCH nr upr. projekt. 518/90, SOiA SL-0043	19