

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Wykonawca na pewno sam decyduje o kolorze płyt granitowych (zapis „czarne lub czerwone”)?

Odpowiedź

Tak, wykonawca jest zobowiązany do montażu płyt granitowych jednakowych kolorystycznie w obrębie jednego segmentu.

Pytanie nr 2

Czy płyty mają być wyposażone w uchwyty – wazoniki na kwiaty?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt.9.1 opisu technicznego „ściany kolumbarium”

Pytanie nr 3

Czy płyty mają mieć jakieś napisy cyt.: „Na płytach napisy z imieniem, nazwiskiem i datami przy założeniu jednolitego kroju liternictwa i jednego materiału: kompozyt metal-tworzywo sztuczne”?

Odpowiedź

Wszystkie zamontowane płyty należy wykonać bez napisów. Natomiast gospodarz obiektu powinien zadbać o jednolitość stylistyczną wszystkich przyszłych napisów w zakresie kroju, wielkości i materiału.

Pytanie nr 4

Jaką wysokość powinien mieć segment kolumbarium (wg STWiOR wys. 202, wg rysunków wys. 212)?

Odpowiedź

Szerokość 202 cm, wysokość 210 cm.

Pytanie nr 5

Ile nisz na urny i jakiego wymiaru powinien zawierać jeden segment? (wg STWiOR 6 wnęk urnowych o wymiarach 90x40 i 4 wnęki o wymiarach 40x40, wg rysunków: 3 wnęki urnowe o wymiarach 90x40 i 10 wnęk o wymiarach 40x40). Jeżeli segment należy wykonać zgodnie z rysunkiem to ma on 13 nisz urnowych x 7 segmentów, co daje w sumie 91 miejsc, a nie 90 miejsc jak w opisach

Odpowiedź

Jeden segment zawiera: 3 wnęki urnowe o wym.90x40cm i 10 wnęk o wymiarach 40x40 cm.

Pytanie nr 6

Wg opisu na rysunku nr 14 kolumbarium złożone z 7 segmentów zawiera 54 płyty wielournowe i 36 płyt jednournowych. Wg naszych obliczeń płyt powinno być: 21 o wym. 98x48 (wielournowe) i 70 o wym. 48x48 (jednournowe). Ile powinno być poszczególnych płyt?

Odpowiedź

Ilość płyt kamiennych: 21 o wym. 98x48 i 70 o wym. 48x48 cm.

Pytanie nr 7

Jakiego koloru ma być tynk akrylowy?

Odpowiedź

Na części nadziemnej ściany fundamentowej (h=45cm) ciemnoszara zaprawa tynkarska na bazie żywic akrylowych

Pytanie nr 8

Czy tył kolumbarium ma być otynkowany? Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Tylna ściana kolumbarium nie ma być otynkowana.

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie wzoru ławki.

Odpowiedź

Zamawiający nie zamieści wzoru ławki. Ławkę należy wykonać zgodnie z opisem: „ławka z betonowymi nogami i drewnianymi siedziskami bez oparcia”


Pytanie nr 10

Czy pozycje nr 50,51,52 zawarte w dziale 8 przedmiaru robót to wszystkie roboty elektryczne, które przewiduje projekt?

Odpowiedź

Projekt przewiduje zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych biegnących wzdłuż ul. Chropaczowskiej za pomocą rur dwudzielnych.

Przewodniczący Komisji przetargowej



Michał Palusiński