

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy Powstańców Śląskich w Świątchłowicach na odcinku od ul. Korfatego do ul. Bytomskiej					
1		Odcinek od. ul. Korfatego do ul. Zubrzyckiego (Etap I)			
1.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1.1	0102-04	1600.00	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.1	1103-05	Krotność = 3 1600*0.1	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0813-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.1	0812-03	(0.15*0.15+0.3*0.15)*20	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
1.2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0403-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.2	1005-06	1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
7	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.2	1005-07	1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.2	0308-02	Krotność = 1.25 1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1.2	1406-03	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1.2	1406-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1.2	1406-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.2	1005-07	1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.2	0309-02	Krotność = 1.25 1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000
14	kalk. własna	Ułożenie taśmy spoinującej	m		
d.1.2		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
15	kalk. własna	Progi wyspowe 300x180x6.5	szt		
d.1.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Odcinek od ul. Zubrzyckiego do ul. Bytomskiej (EtapII)			
2.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
16	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - docelowo 7 cm	m ²		
d.2.1	0102-04	Krotność = 0.7 1720.00	m ²	1720.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1720.000
17 d.2.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 1720*0.07	m ³ m ³	 120.400	
				RAZEM	120.400
18 d.2.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 240	m m	 240.000	
				RAZEM	240.000
19 d.2.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (0.15*0.15+0.3*0.15)*260	m ³ m ³	 17.550	
				RAZEM	17.550
20 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 240*(0.3*0.15+0.15*0.15) + 0.15*0.3*260	m ³ m ³	 27.900	
				RAZEM	27.900
21 d.2.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3 27.9	m ³ m ³	 27.900	
				RAZEM	27.900
2.2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
22 d.2.2	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 240+20	m m	 260.000	
				RAZEM	260.000
23 d.2.2	KNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1720.00	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
24 d.2.2	KNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych 1720.00	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
25 d.2.2	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 1720.00	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
26 d.2.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.2.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
28 d.2.2	KNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych 1720.00	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
29 d.2.2	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 1720.00	m ² m ²	 1720.000	
				RAZEM	1720.000
30 d.2.2	kalk. własna	Progi wyspowe 300x180x6,5 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000